

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ - PARÁ  
 CNPJ: 4.780.953/0001-70

Obra  
 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS DE  
 CONCRETO SEXTAVADO TIPO BLOKRET, NA VILA PALESTINA (KM 56),  
 RUA PROJETADA 160 m, RUA SOARES 160m e RUA DOM PEDRO 162m -  
 MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ - PA.

Bancos  
 SINAPI - 12/2021 - Pará  
 B.D.I.  
 29,77%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horaista: 86,90%  
 Mensalista: 47,89%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	Peso (%)	
										Valor Unit com BDI			Total			
										M. O.	EQ.	MAT.	Total			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	6	225,00	0,00	0,00	291,98	291,98	0,00	0,00	1.751,88	1.751,88	0,34 %	
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E FOLHAMPINTOS AF_07/2016	m²	4	1.076,97	225,11	24,55	1.147,92	1.397,58	900,44	98,20	4.591,68	5.590,32	1,09 %	
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	2832	0,33	0,32	0,03	0,07	0,42	906,24	84,96	198,24	1.189,44	0,23 %	
2			PAVIMENTAÇÃO/BLOCOS													
2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m²	3068	73,21	7,17	1,00	86,83	95,00	21.997,56	3.068,00	266.394,44	291.460,00	57,08 %	
3			DRENAGEM SUPERFICIAL													
3.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	945	54,86	19,52	2,34	49,33	71,19	18.446,40	2.211,30	46.616,85	67.274,55	13,17 %	
4			PASSEIO													
4.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	189	45,09	38,82	5,29	14,40	58,51	7.336,98	999,81	2.721,60	11.058,39	2,17 %	
4.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	944	108,00	24,27	2,83	113,05	140,15	22.910,88	2.671,52	106.719,20	132.301,60	25,91 %	
<b>Totais -&gt;</b>										<b>72.498,50</b>	<b>9.133,79</b>	<b>428.993,89</b>	<b>510.626,18</b>			
										<b>Total sem BDI</b>	<b>393.517,43</b>					
										<b>Total do BDI</b>	<b>117.108,75</b>					
										<b>Total Geral</b>	<b>510.626,18</b>					

Alena Amaraçá Viana  
 Prefeitura Municipal de Rondon do Pará-PA  
 Eng.º Civil - CREA RNP 151692179-8

RUA GONÇALVES DIAS - CENTRO - Rondon do Pará / PA